



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA Nr. 5/2017

Privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drumuri comunale și sătești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”, faza studiu de fezabilitate.

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier DASCĂLU ȘTEFAN a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017.

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 786/23.02.2017, prezentată de d-nul. Bocșaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 782/23.02.2017, al Compartimentului achiziții publice prin care arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drumuri comunale și sătești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”, faza studiu de fezabilitate;

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drumuri comunale și sătești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea” elaborat de firma S.C. RIONVIL SR;

Avizul dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Lăcusteni, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 810/27.02.2017, de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni;

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale art. (5) lit. e), ale art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, și art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), și art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați cu 19% TVA începând cu data de 01.01.2017, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drumuri comunale și sătești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”, faza studiu de fezabilitate, conform anexei ce va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni, prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Vâlcea, primarului comunei Lăcusteni, și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI

MODERNIZARE ȘI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI, COMUNA LĂCUSTENI, JUDEȚUL VÂLCEA ACTUALIZAȚI CU 19% TVA

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 3.337.817 lei din care construcții+montaj: 2.859.183 lei.

Lungimea drumurilor

Drumurile comunale și sătești din comuna Lăcusteni se vor moderniza și asfalta pe o lungime totală de 2.670 m, astfel :

Nr. crt.	Denumire drum	Lungime drum (m)
1.	DC 60	1.000
2.	DS 3	520
3.	DS 16	710
4.	DS 20	440
	Total	2.670

Sistemul rutier adoptat este următorul :

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 35 cm (45 cm), conf. STAS 6400-84;
- strat de baza din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008 ;
- mixtura asfaltica BADPC 20, cu grosimea de 5 cm, conf. SR EN 13801-1 ;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16, cu grosimea de 4 cm, conf. SR EN 13801-1

Drumuri laterale

Se vor amenaja un număr de 4 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, intrările la drumurile laterale vor avea acelasi sistem rutier ca si drumul principal.

Drumurile laterale se vor amenaja dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire drum	Drumuri laterale (buc)
1.	DC 60	3
2.	DS 3	-
3.	DS 16	1
4.	DS 20	-
	Total	4

Scurgerea apelor

Șanțuri

Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale și de șiroire de pe versant s-a prevăzut prin șanțuri pereate, descărcarea lor făcându-se prin podețe către văile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime, se vor realiza șanțuri pereate pe o lungime totala de de 3.370 m dispuse astfel:

Nr. crt.	Denumire drum	Șanțuri pereate (m)
1.	DC 60	1.450
2.	DS 3	620
3.	DS 16	860
4.	DS 20	440
	Total	3.370

Podete

Pentru asigurarea scurgerii apelor în sens longitudinal (la intersecția cu drumurile laterale), se vor realiza podete cu \varnothing 800 mm.

Pentru asigurarea scurgerii apelor transversal (cu descărcare în văile existente) se vor realiza podete tubulare cu \varnothing 1000 mm prevăzute cu cameră de cădere în amonte și șanțuri de descărcare în aval.

Situația acestor podete este următoarea:

Podete tubulare \varnothing 800 – 3 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	Podete (buc)	Situația proiectată
1.	DC 60	2	L = 6,00 m
2.	DS 3	1	L = 6,00 m
3.	DS 16	-	-
4.	DS 20	-	-
Podete tubulare \varnothing1000 – 3 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	Podete (buc)	Situația proiectată
1.	DC 60	1	L = 7,00 m
2.	DS 3	1	L = 7,00 m
3.	DS 16	1	L = 7,00 m
4.	DS 20	-	-

Accese la proprietăți

Pentru accesul la proprietăți se vor realiza 91 podete tubulare cu \varnothing 400, dispuse astfel:

Podete tubulare \varnothing 400 – 79 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	Podete (buc)	Situația proiectată
1.	DC 60	35	L = 5,00 m
2.	DS 3	4	L = 5,00 m
3.	DS 16	25	L = 5,00 m
4.	DS 20	15	L = 5,00 m

Stații de întâlnire

S-au prevazut 7 stații de întâlnire, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire drum	Stații întâlnire (buc)	Situația proiectată
1.	DC 60	3	S = 60,00 m ²
2.	DS 3	1	S = 60,00 m ²
3.	DS 16	2	S = 40,00 m ²
4.	DS 20	1	S = 40,00 m ²

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN