



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI**

Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

**HOTĂRÂREA Nr. 7/2017**

**Privitor la:** aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA pentru obiectivul „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos și DS 1 Grădiniță-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea”.

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier DASCĂLU ȘTEFAN a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017.

**Având în vedere :**

Expunerea de motive nr. 788/23.02.2017, prezentată de d-nul. Bocșaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni, și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 779/23.02.2017, al Compartimentului achiziții publice prin care arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA pentru obiectivul „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos și DS 1 Grădiniță-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 39/30.09.2015 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobare a principalilor indicatori tehnico-economici cuprinși în Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 Lăcustenii de jos, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 20/31.09.2016 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 20% TVA pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos și DS 1 Grădiniță-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea”

Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos și DS 1 Grădiniță-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea” elaborat de firma S.C. RIONVIL SR;

Avizul comisiilor de specialitate, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 815/27.02.2017, de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei;

**În conformitate** cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale art. (5) lit. e), ale art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, și art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul** art. 45 alin. (1), și art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați cu 19% TVA începând cu 01.01.2017, „Modernizare și asfaltare drum comunal DC 60 Lăcustenii de jos și DS 1 Grădiniță-Caravana Secetoaia, comuna Lăcusteni, Județul Vâlcea”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul comunei Lăcusteni, prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Vâlcea, primarului comunei Lăcusteni, și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:  
SECRETAR,  
BRĂNESCU ADRIAN

## INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI

### MODERNIZARE ȘI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 60 LĂCUSTENII DE JOS ȘI DS1 GRĂDINIȚĂ-CARAVANA SECETOAIA, COMUNA LACUSTENI, JUDEȚUL VÂLCEA ACTUALIZAȚI CU 19%TVA

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 1.784.208 lei** din care construcții+montaj: **1.533.823 lei.**

**Lungimea drumului : Total 1,415 km**, din care DC 60 Lăcustenii de Jos – 0,960 Km și DS1 Grădiniță Caravana Secetoaia – 0,455 km.

#### Sistem rutier:

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 20 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat de baza din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008 ;
- mixtura asfaltica BADPC 20, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13801-1 ;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16, in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13801-1

#### Drumuri laterale

Se vor amenaja un număr de 4 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, intrările la drumurile laterale vor avea acelasi sistem rutier ca si drumul principal.

Drumurile laterale se vor amenaja dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
1.	DC 60 Lăcustenii de Jos	0+528	0+955
2.	DS1	1+135	

#### Scurgerea apelor

##### Șanțuri

Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale și de șiroire de pe versant s-a prevăzut prin șanțuri, descărcarea lor făcându-se prin podețe către văile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime, se vor realiza șanțuri perete pe o lungime totala de de 2.315 m și șanțuri ranforsate pe o lungime totală de 75 m, dispuse astfel:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
<b>ȘANȚURI PEREATE</b>			
1.	DC 60 Lăcustenii de Jos	0+000 – 1+390	0+000 – 1+230
2.	DS1		1+305 – 1+350
		<b>L = 1.390 m</b>	<b>L = 1.275 m</b>
<b>ȘANȚURI RANFORSATE</b>			
1.	DS1	-	1+230 – 1+305
		-	<b>L = 75 m</b>

In zona podetelor de acces la proprietate (70buc x 5m=350m) nu se executa sant pereat.

## Podete

Pentru asigurarea scurgerii apelor în sens longitudinal (la intersecția cu drumurile laterale), se vor realiza podete cu Ø 800 mm.

Pentru asigurarea scurgerii apelor transversal (cu descărcare în văile existente) se vor realiza podete tubulare cu Ø 1000 mm prevăzute cu cameră de cădere în amonte.

Situația acestor podete este următoarea:

PODETE TUBULARE Ø800 – 4 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	km	Situația proiectată
1.	DC 60 Lăcustenii de Jos	0+175	L = 6,00 m
		0+480	
		0+528	
		0+955	L = 8,00 m
PODETE TUBULARE Ø1000 – 2 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	km	Situația proiectată
1.	DC 60 Lăcustenii de Jos	0+820	L = 7,00 m
2.	DS1	1+205	

## Accese la proprietăți

Pentru accesul la proprietăți se vor realiza 70 de podete tubulare cu Ø400, L=5,00m.

## Stații de întâlnire

S-au prevăzut 4 stații de întâlnire, cu o suprafață S = 60,00 m<sup>2</sup> fiecare, după cum urmează :

STATII DE INTALNIRE		
Nr. crt.	Denumire drum	Km
1.	DC 60 Lăcustenii de Jos	0+325
		0+770
2.	DS1	1+139
		1+396

## Profil transversal tip

- Lungime = 1.415,00 m;
- lățimea părții carosabile 4,00 m;
- lățimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lățimea platformei 5,00 m;
- profilul transversal tip în aliniament va fi cu panta unică de 2,5%;
- acostamentele vor avea panta de 4% ;

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:  
SECRETAR,  
BRĂNESCU ADRIAN